

DEVIS DE CONSTRUCTION D'UN POSTE CIE VRIDI

CLIENT : UNIVELECT

DESIGNATION	U	QTE	P.U	MONTANT
Installation du chantier				80.000
Implantation	ml	17,2	5.000	86.000
Béton de propreté dosé à 150 Kg	M3	0,688	55000	37840
Béton de semelle filante dosé à 350 kg/m3	M3	2,752	77000	211.300
Acier HA 80 kg/m3	kg	220,16	1000	220.160
Mur en agglo plein 15	M2	20,64	12500	258000
Béton de chainage bas +potelet	M3	0,741	77000	57085
Acier HA 80 kg/m3	kg	59,28	1000	59280
Coffrage	M2	18,64	6000	111.840
Remblais compacté et nivelé	M3	12,4	7000	86800
Béton de dallage	M3	1,5	77000	115.500
Mur en agglo 15 creux	M2	51,6	7500	387000
Béton des poteaux et chainage haut	M3	1,078	77000	83000
Acier HA 180 kg/m3	kg	129,36	1000	129.360
Coffrage	M2	25,32	6000	151.920
Coffrage dalle	M2	33,15	12500	415.625
Béton dosé à 350 kg/m3	M3	5,85	77000	450.040
Acier HA 80kg/m3	kg	468	1000	468.000
Lame 1,2	u	30	6000	180.000
Enduit talocher intérieur et ext	M2	103,2	4000	412.800
Tyrolienne	M2	51,6	2500	129.000
Peinture à eau intérieur	M2	51,6	2500	129.000
Etanchéité sur la dalle	M2	29,25	12000	351.000
Porte métallique blindée	M2	3,75	60000	225.000
Peinture à huile	M2	7,5	3500	26000
TOTAL				4.733.780

A arrêté le présent devis à la somme de quatre millions sept cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt Francs CFA.

DEVIS ARRETE A 4.000.000F