

Devis N° : 0238/08/2025

Projet : **ENTRETIEN DE POSTE (MAINTENANCE DE TRANSFORMATEURS TRIPHASES ET CELLULES)** Adresse : **ABIDJAN**  
**ABIDJAN**

Date d'édition: **lundi 11 août 2025** Pays : **COTE D'IVOIRE**  
 Date de révision: Contact Client **Mr ABO**  
 Contact J&M: **DJAMA KEVIN** Téléphone : **+225 01 41 71 73 03**  
 Téléphone : **+225 07 07 11 22 65/05 76 42 04 79** Email : [alexandre.abo@univelect.com](mailto:alexandre.abo@univelect.com)  
 Email : [kevin.djama@jmtranslab.com](mailto:kevin.djama@jmtranslab.com) Client Final : **UNIVELECT**

**I. OFFRE DE PRIX**

Item	Description	Unité	Qté	Prix Unitaire [FCFA]	Prix Total [FCFA]
<b>A</b>	<b>TRANSFORMATEUR 630KVA</b>				
1	FORFAIT: Entretien de transformateur " Essais électriques ( <b>Rapport de transformation, mesure de résistance d'isolement ,Mesure de résistances des enroulement, Impédance de court circuit</b> ), Prélèvement d'huile pour analyse ( <b>Analyse standard et Gaz dissous</b> ), <b>Contrôle des point de serrage, Contrôle du niveau de l'huile, Inspection des joints et remplacement si necessaire, Niveau de l'huile et appoint si necessaire "</b>	Unité	1	500 000	500 000
<b>B</b>	<b>CELLULES HTA (Graissage de commande et des ressorts, Contrôle des voyants présence tension, Contrôle du jeu de fusible, Nettoyage des isolateurs,Contrôle de serrage des câbles et extrémités.Contrôle du mecanisme d'enclenchement et de déclenchement)</b>				
2	Cellules HTA (IM,IM , QM)	ens	3	100 000	300 000
3	FORFAIT: Entretien du poste ( <b>Inspection visuelle Vérifiez l'état général de l'armoire des batterie condensrateus (dégâts, corrosion, échauffements, effluves).</b> <b>Contrôle visuel des isolateurs, des batteries condensateurs, têtes de câbles et graissage du volet de protection.</b> <b>Recherchez les signes de dommages visibles, comme des brûlures ou de la corrosion, Dépoussiérez l'armoire intérieurement et extérieurement,Utilisez un aspirateur pour éviter d'incruster les particules dans les composants. et le nettoyage de l'ensemble du poste,</b>	ens	1	150 000	150 000
<b>MONTANT TOTAL HT/HD</b>					<b>950 000</b>
<b>MONTANT TVA 18%</b>					<b>171 000</b>
<b>MONTANT TOTAL TTC</b>					<b>1 121 000</b>

## II. CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

**NB:** La demande de coupure CIE pour les travaux est à la charge du client. Avoir une sources de tension 220 V à proximité pour alimenter nos appareil pour les tests.

1. **Conditions** : DDP ABIDJAN

2. **Délais d'exécution** : Un jour pour l'ensemble selon la disponibilité du client.

3. **Validité de l'offre** :30/08/2025

4. **Exclusions de l'offre** :

\* Toutes fournitures non mentionnées

\* Toutes prestations non mentionnées

\* Notre présente offre se limite à la fourniture des équipements susmentionnés selon l' incoterm ci-dessus □

5. **Limites de responsabilité** :

La responsabilité totale de J&M TRANSFORMER LAB SERVICES SARL pour toutes causes confondues, ne pourra pas excéder le montant de la présente offre

6. **Mode de paiement** : Selon les conditions habituelles .

- La responsabilité totale de J&M TRANSFORMER LAB SERVICES SARL se limite à 100% du montant de l'offre

7. **Pénalités** :

Pour les paiements retardés, J&M TRANSFORMER LAB SERVICES SARL se réserve le droit de facturer un taux d'intérêt composé de 3% mensuel de la valeur totale de la facture en FCFA.

Les dommages-intérêts liquides sont payables au taux de 0,5% du prix d'achat du matériel retardé pour chaque semaine de retard complété. Les dommages-intérêts ne doivent pas excéder 5% du prix d'achat.

### OPERATIONS MANANGER

