

DEVIS N°0772/2025

CLIENT : IPS CGRAE

ADRESSE : BVP 164 ABIDJAN
TEL : 20 25 12 12
FAX : 20 25 11 00
N°CC : 1339592 Y

FOURNITURE - RENFORCEMENT
ET REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
AGENCE DE COCODY

Date : 09/09/2025

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	Bureau E9				
	Plafonnier led encastré 60*60 6500k	U	4	45 000	180 000
	Local data center				
	Plafonnier led encastré 60*60 6500k	U	4	45 000	180 000
	Toilette dame et Toilette E9				
	Globe led	U	1	8 500	8 500
	Ampoule led E27 6500K	U	1	6 500	6 500
	Toilette R+1 et jardin				
	Ampoule led E27 6500K	U	1	6 500	6 500
	Ampoule linolyte 6500K	U	1	6 500	6 500
	Ampoule led E27 3000K	U	1	6 500	6 500
	Magasin - Entrée cantine				
	Ampoule led E27 6500K	U	4	6 500	26 000
	Bureau RG4				
	Plafonnier led apparent 120*30 cm 6500k	U	1	45 000	45 000
	Bureau Réclamation				
	Dismatic encastré 20A	U	1	20 000	20 000
	Remplacement des luminaires Travaux sous contrat				
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Delai d'exécution des travaux : 01 jour				
	Règlement : selon nos termes				
	TOTAL HT				485 500
	TVA 18%				87 390
	TOTAL TTC				572 890

Arrêté le présent devis à la somme de :

Cinq cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix Francs CFA

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Rég. M. 08 00 41
SERVICE COMMERCIAL

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel.: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-

01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : TPS CBDAE Site : COCODY N° : 1005363 N° OT : 015428

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>27/08/25</u> Heure Arrivée : <u>10h45</u> Heure Départ : <u>15h34</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

- 1. SAY RODRIGUE 4
- 2. KOUASSY LINDÉE 5
- 3. TIE B. TIE CALEB 6

Description des travaux

Nous avons constaté dans le local DATA CENTER 01, plafonniers Box 60 en état hors service 02 autres plafonniers qui sentent l'ignifuge, Toilette Data 01 et 02 hors service

Résultat des travaux (après intervention)

02 luminaires hors service et 02 luminaires sont en fin cycle

Travaux à prévoir

Prévoir remplacer les luminaires

Pièces remplacées

Références

Qté

Observations du technicien

Observations du client

Date : 27/08/2025

Nom du client : TPS CBDAE

Signature : [Signature]

Date : 27/08/25

Nom du technicien : SAY

Signature : [Signature]

Date : 27/08/2025

Resp. Technique

Signature : [Signature]

Electricité (SMA - BTB - PPA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA

Siege Social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo, Marcory- ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tel : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel. : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com



INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY
Section Section des Personnels
et des Moyens



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : IPS CADAE Site : Cocody N° 1005362 N° OT 015458

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention	
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>27/08/25</u>	Heure Arrivée <u>10h48</u> Heure Départ <u>15h30</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	Expertise	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>				
Autres	<input checked="" type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1	<u>SAY RODRIGUE</u>	4	
2	<u>KOMASSY ANEE</u>	5	
3	<u>TIE BI TIE CALAB</u>	6	

Description des travaux

Expertise pour le renforcement de l'éclairage du Bureau R4 à la demande du client

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise terminée

Travaux à prévoir

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Observations du client

Date : <u>27/08/2025</u>	Date : <u>27/08/25</u>	Date : <u>27/08/2025</u>
Nom du client : <u>IPS CADAE</u>	Nom du technicien : <u>SAY</u>	Resp. technique : <u>SAY</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE

Code : EN01.PO2
Version : 03
Date de création : 25/07/2022

N° PP :

N° 0004579

OT 012180

Client : IPSCARAE Site : Cocody

Domaine d'intervention	Temps d'intervention	
<input checked="" type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Climatisation <input type="checkbox"/> G.E <input type="checkbox"/> Onduleur <input type="checkbox"/> Plomberie <input type="checkbox"/> Autre :	Date début : <u>13/08/25</u>	Date fin : <u>13/08/25</u>
	Fréquence de la maintenance :	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Bimestrielle <input type="checkbox"/> Trimestrielle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Ponctuelle	
	Période concernée : <u>Avût 2025</u>	

Noms et prénoms des intervenants

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. <u>SAY RODRIGUE</u> | 4. |
| 2. <u>KOUASSY ANNE</u> | 5. |
| 3. | 6. |

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance Préventive des équipements électriques
 Dépoussiérage, serrage des coffrets électrique
 Vérification des luminaires, prise de tension et intensité

Constat du technicien (observations particulières avec images jointes, si possible)

Lors de la maintenance préventive électrique nous avons constaté des luminaires hors service Bureau Bq.04 plafonniers 60x60 encastré 01 Ampoule E27 Toilettes, Toilette R+1 01 Ampoule E27 01 Ampoule linolaite Escalier 01 Ampoule E27, Jardins 01 Ampoule E27 2700K Magasin 03 Ampoule E27 etc

Statut de la maintenance : Achevée Non achevée Devis, N° devis :

Action à prévoir : Remplacer les luminaires hors services

Recommandations

Pour un bon éclairage des espaces, remplacer les luminaires hors services : Bur.Eg. : 04 plafonniers led 60x60 encastré 01 E27 ; Toilette R+1 01 Ampoule E27, 01 Ampoule Linolaite 03 Ampoule E27 Escalier, 01 Ampoule E27 3000K Jardins, 03 Ampoule led E27 6000K Magasin

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : <u>18/08/25</u>	Date : <u>28/08/2025</u>	Date : <u>28/08/25</u>
Nom : <u>SAY</u>	Nom : <u>.....</u>	Nom : <u>.....</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energetique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Code : EN08.PO2
 Version : 04
 Date de création : 10/03/2023

Client : **IPS CERAE** ... Site : **COCODY** ... Type d'abonnement : **BT** ...
 Calibre du disjoncteur général : **400A** ... Nouvel index horaire : **NUMERIQUE** ...

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	... 25 ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	... 45 ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test »	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 55A I2: 84A I3: 60A ΔI:	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 230 V2: 230 V3: 230 ΔV:	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 401 V2: 401 V3: 400 ΔV:	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	0,60 ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	500 > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	30mA = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	prévoir Remplacer les luminaires hors s
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics...)	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, ...) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé <input checked="" type="checkbox"/> Non réalisé <input type="checkbox"/>	

TRAVAUX A PREVOIR

Bureau Eg: Delampage de 04 panels 60x60 encastré qui ont l'aspect jaunâtre. 01 ampoule E27 Toilette Eg; Toilette R01 01 ampoule E27 01 ampoule minolyte Escalier 03 ampoule E27, Jardins 01 ampoule E27 2700K magasin 03 ampoule E27 Toilette infirmerie 01 ampoule minolyte Archive 05 ampoule minolyte, 05 ampoule E27 Terrasse devant cantine 01 ampoule E27 Bureau R 07 01 dismatic encastré

Date : 13/08/23	Date : 13/08/23
Nom du client : IPS CERAE	Nom du technicien : SAY
Signature :	Signature :