



SKDS

SK. DISTRIBUTION & SERVICES

Tout travaux d'électricité et froid, électricité bâtiment HTA-BTA-EP
Fourniture de matériels d'électricité et de bureau, informatique et divers

UNIVELECT

ABIDJAN

Abidjan, le 21 mars 2026

**OBJET: CONSTRUCTION DE LIGNE HTA AVEC UN
POSTE H61 PAEGE 2 COTIERE SANS AGREGAT**

N°	Désignation	Unit.	QU.	Fournitures		Travaux	
				P.U.	P.T.	P.U.	P.T.
2	RESEAU HTA AERIEN						
2.1	POTEAU BETON						
	Poteau béton 13/300	u	32			95 000	3040000
	Poteau béton 13/650	u	6			95 000	570000
	Poteau béton 13/800	u	3			95 000	285000
	Poteau béton 13/1000	u	4			95 000	380000
	Poteau béton 13/1250	u	1			95 000	95000
	Poteau béton 14/650	u	1			95 000	95000
	Poteau béton 14/800	u	3			95 000	285000
	TOTAL		50		0		4 370 000
2.2	ALMELEC ET TRANSFORMATEURS						
	Déroul. ALM 54,4 mm ² en agglom.	km	18			111 077	1 999 386
	Fourniture Câble ALM 54,4 mm ²	km	0		0		
	Transfo 160 KVA / 33KV / H61	u	1		0		
	TOTAL				0		1 999 386



SKDS

SK. DISTRIBUTION & SERVICES

Tout travaux d'électricité et froid, électricité bâtiment HTA-BTA-EP
Fourniture de matériels d'électricité et de bureau, informatique et divers

N°	Désignation	Unit.	QU.	Fournitures		Travaux	
				P.U.	P.T.	P.U.	P.T.
2.3	ACCESS. AERIENS						
	Nappe voûte 170-125-50/60	u	32		0	25 000	800 000
	BIS - 70/600	u	6		0	2 500	15 000
	Ferrure galvanisée	kg	1350		0	350	472 500
	Chaînes isolateurs	u	213		0	1 500	319 500
	Rallonge d'ancrage	u	12		0	900	10 800
	Pince d'alignement 34,4 mm ²	u	132		0	800	105 600
	Pince d'ancrage 34,4 mm ²	u	101		0	800	80 800
	Ponts de raccordement 147 ou 148 mm ²	u	3		0	3 500	10 500
	Ensemble de trois parafoudre. 36 kV	3u	1		0	25 000	25 000
	IACC 33 kV	u	2		0	60 000	120 000
	Plateforme de manœuvre	u	2		0	15 000	30 000
	Terre des masses IACC	u	2		0	80 000	160 000
	Prise de terre par piquet	u	2		0	25 000	50 000
	Terre des masses transfo	u	1		0	80 000	80 000
	Terre du neutre	u	1		0	80 000	80 000
	Equipement poste H61	u	1			170 000	170 000
	TOTAL				0		2 529 700
2.4	DIVERS HT						
	PV pour fouille en terrain dur	m3	0			13 909	0
	Indemnité de coupure	u	1			30 000	30 000
	Numérot. au pochoir	u	50			500	25 000
	TOTAL						55 000



SKDS

SK. DISTRIBUTION & SERVICES

Tout travaux d'électricité et froid, électricité bâtiment HTA-BTA-EP
Fourniture de matériels d'électricité et de bureau, informatique et divers

RECAPITULATION				
2	RESEAU HT AERIEN			8 954 086
	POTEAU BETON		0	4 370 000
	ALMELEC ET TRANSFORMATEURS		0	1 999 386
	ACCESS. AERIENS		0	2 529 700
	DIVERS HTA		0	55 000
	Sous-total		0	8 954 086
	Total fournitures et travaux			8 954 086
	Eloignement	16%		1 432 654
	S/TOTAL HT			10 386 740
	Transport et immobilisation de grue			0
	TOTAL HT			10 386 740
	TVA	0%		0
	TOTAL TTC			10 386 740

Arrêté le présent devis à la somme de : **DIX MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE FRANCS CFA**

LA DIRECTION

SKDS
SK Distribution et Services
Tel: 07 07 74 12 24 / 01 01 15 88 88
N° C.C: 4234228 C
N° RCCM: CI-ABJ-2016-A-10047