

01 Achat

N°Budget :

N°	Description	U	Qté	Prix total	
				Prix unitaire (H)	HD (HT)
POTEAU BETON					
	Poteau béton 13/650	U	2	261 893	523 786
	Poteau béton 13/1250	U	1	354 984	354 984
	Poteau béton 13/1000	U	2	324 519	649 038
	Accessoires divers	Ens	1	550 000	550 000
TRANSFORMATEURS					
	Parafoudre 33Kv	jeu	1	150 373	150 373
	Nappe voute	u	5	67 000	335 000
	Support parafoudre	u	1	39 888	39 888
	Transfo H61 33KV-160KVA Testé CIE	u	1	4 708 400	4 708 400
	Support transfo	u	1	113 850	113 850
	DHP 160 KVA TYPE 7	u	1	731 782	731 782
	IACM 36Kv 400A INES	u	1	1 768 284	1 768 284
	Câble almelec 54,6mm ²	m	1500	900	1 350 000
	Accessoires divers	Ens	1	300 000	300 000
ACCES. AERIENS					
25	Rallonge d'ancrage	u	6	5 625	33 750
26	Chaîne d'isolateurs à 3 elts	u	25	13 357	333 925
27	Bretelle 54,6 ²	u	16	5 625	90 000
28	Herse d'ancrage	u	10	62 231	622 310
29	Raccords 54,6 ²	u	3	2 475	7 425
30	Pince ali	u	15	3 493	52 395
31	Accessoire de pose	Ens	1	500 000	500 000
32	Etriers	u	20	1 490	29 800
33	Pince d'ancrage 54,6mm ²	u	18	4 149	74 682
	Pont de raccordement 54,6mm ²	u	3	10 050	30 150
	Accessoires divers	Ens	1	150 000	150 000
TRAVAUX					
	Plateforme de manœuvre	u	2	90 000	180 000
58	Terres des masses IACM	u	1	200 000	200 000
59	Terres du neutre	u	1	200 000	200 000
FOURNITURE HB					
	Compact 250A +D	u	1	386 520	386 520
	Grille de dérivation 4x150mm ²	u	1	46 516	46 516
	Cosses 70 ²	u	30	1 688	50 640
	Ensemble ancrage simple	u	4	3 493	13 972
	BH 13/350	u	4	1 827	7 308
	Raccods BT	u	4	2 851	11 404
	Chassis de comptage	u	2	50 000	100 000
	Tableau permalite	u	1	25 000	25 000
	Jeu de cache borne	u	2	5 000	10 000
	Jeu de prise arrière	u	2	36 750	73 500
	Mise à la terre chassis	u	1	54 200	54 200
	Accessoires divers	Ens	1	250 000	250 000
FOURNITURE DE CÂBLE					
	PRC 3X150mm ²	ml	50	8 663	433 150
	Cosse Alu - cu 150mm ²	u	20	3 252	65 040
ECLAIRAGE PUBLIC DU PEAGE					
	Candelabre 12m	u	16	351	5 616
	Candelabre 9m	u	7	249 120	1 743 840
ACCESSOIRES					
	Tige de scellement 24x500	u	92	6 750	621 000
	Borne ferrel 25/50mm ²	u	200	1 951	390 200
	Câble HG1000 3 X 1,5 mm ²	ml	500	675	337 500
	Cuivre nu 29mm ²	ml	1500	2 745	4 117 500
	Accessoires divers de pose et raccordement	Ens	1	250 000	250 000
TRAVAUX SOUTERRAINS					
	Ouverture tranchées 0,5 x 0,8	ml	2000	2 000	4 000 000
	Apport de sable	m3	100	7 000	700 000

	Epandage de sable en fouille	m3	50	1 500	75 000
	P-V pour déroulage câble EP	m	1000	250	250 000
	Grillage avertisseur	ml	1800	165	297 000
	ECLAIRAGE PUBLIC				
	Lanternes LED 150 W	u	23	106 000	2 438 000
	Crosse EP 2,0 m	u	23	33 750	776 250
	Fourniture équipement lanterne crosse 2 m	u	23	7 500	172 500
	Alimentation galerie	ens	1	1 500 000	1 500 000
	Eclairage auvent / 20 projecteur de 110W	Ens	1	4 000 000	4 000 000
	Fourniture pour pose coffret EP	u	1	1 250 000	1 250 000
	Fourniture pour pose cellule photoélectrique	u	1	67 000	67 000
	Coffret EP TRIPH 60 A	u	1	450 000	450 000
	Cellule photo	u	1	70 000	70 000
	Projecteur LED pour Mat 500W	u	16	450 000	7 200 000
	Fourniture et pose de mat H20 à couronne mobile comprenant les actions suivantes : - Pose paratonnerre et mise à la terre - Câblage des projecteurs	ens	4	6 145 000	24 580 000
	Accessoires divers de pose des mats	Ens	4		-
	Fourniture et installation de système de protection contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage conformément à la norme NFC-17-102 et NFC-15-100 en vigueur 22m - Analyse risque foudre (ARF) - etude technique foudre (ETF)	Ens	1	6 500 000	6 500 000
	TGBT GENERAL	Ens			-
	Coffret PRISMA SET modulaire équipé de jeux de barres de distribution + PLASTRON + RAIL y compris toutes sujétions de pose.	U	1	10 500 000	10 500 000
61	Coffret de départ PRISMA G Alimentation courant normal des cabines de péage / Coffret y compris toutes sujétions de pose	ens	1	1 550 000	1 550 000
	Coffret de départ PRISMA G Alimentation courant Ondulé des cabines de péage / Coffret y compris toutes sujétions de pose	ens	1	1 750 000	1 750 000
	TUYAUTERIES ET FILLERIES				
	Rouleau de gaine 32	U	2	34 892	69 784
	Rouleau de gaine 25	U	2	22 275	44 550
	Cable HG1000 3G2.5mm ²	ml	200	990	198 000
	Cable HG1000 3G1.5mm ²	ml	500	675	337 500
	Boîte de dérivation, étanche 295X150	U	25	17 500	437 500
	Boîte de dérivation, orange 295X185X50	U	20	11 250	225 000
	Cable d'alimentation candélabre HFG1000 4x16mm ²	ml	2500	8 291	20 727 500
	HFG 4X35 mm ² Cu	ml	450	16 895	7 602 750
	HFG 3X150+70 mm ² Cu	ml	400	45 452	18 180 800
	HFG 3G1.5mm ² cu	ml	1500	1 125	1 687 500
	HFG 3G2.5mm ²	ml	800	1 179	943 200
	Cuivre nu 29 mm ²	ml	2000	2 745	5 490 000
	Gaine TPC 63	ml	2000	1 500	3 000 000
	TUBE PVCPRESSION 125	lg	13	14 500	188 500
	chemin de cable	ens	1	1 759 000	1 759 000
	ECLAIRAGE DE LA GALERIE y compris toutes sujétions de pose	ens	1	2 600 000	2 600 000
	CONSTRUCTION DE NICHE A TROIS (03) COMPARTIMENTS	ens	1	350 000	350 000
	Travaux de fourniture et raccordement d'un groupe électrogène de 165 à 165KVA et tank automatique avec réserve de 3000 L	Ens	1		-
	Groupe électrogène 165kVA capoté insonorisé APS	u	1	11 072 408	11 072 408
	Inverseur de source 4P 250A en armoire séparé	u	1	2 222 927	2 222 927
	Carburant de mise en servie	Lt	200	700	140 000
	Réservoir de carburant 3000L double enveloppe montée sur berceau acier, avec trous d'homme piquages, liquide inter-paroie, bonne de terre, détecteur de fuite avec alarme, limiteur de remplissage, fiche technique + Jauge CF4 avec alarme a contact	u	1	12 185 635	12 185 635
	Fourniture - pose et raccordement d'un régulateur de tension 200 KVA +/-10 à 15 %	U	1	29 354 994	29 354 994
	Accessoires divers des installations	Ens	1	10 000 000	10 000 000
					-