

DEVIS N°0944/2025

CLIENT : IPS CGRAE

ADRESSE : BVP 164 ABIDJAN

TEL : 20 25 12 12

FAX : 20 25 11 00

N°CC : 1339592 Y

TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE
NOUVELLE AGENCE D'ABENGOUROU

Date : 18/11/2025

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
1	ACCUEIL ET TERRASSE AVANT				
1.1	Panel led 60X60 apparent + Cadre	u	8	65 023	520 186
1.2	Panel led 2X36W apparent	u	2	45 000	90 000
1.3	Reglette étanche 1,20	u	1	25 000	25 000
1.4	Interrupteur VV Apparent	u	4	13 500	54 000
1.5	Prise mosaic 2modules Blanche prise auto	u	6	5 306	31 838
1.6	Prise mosaic 2modules rouge prise auto	u	4	8 116	32 465
1.7	Plaque mosaïque 4modules pour DLP 105X50	u	3	3 038	9 115
1.8	Plaque mosaïque 8modules pour DLP 105X50	u	1	4 907	4 907
1.9	Plaque mosaïque 6modules pour DLP 105X50	u	1	4 563	4 563
1.10	Support mosaïque 4modules pour DLP 105X50	u	3	3 384	10 152
1.11	Support mosaïque 6modules pour DLP 105X50	u	1	7 796	7 796
1.12	Support mosaïque 8modules pour DLP 105X50	u	1	7 796	7 796
1.13	cable VGV 3G1,5mm ²	ml	100	1 200	120 000
1.14	Cable VGV 3G2,5mm ²	ml	100	1 300	130 000
1.15	Goulotte DLP 105X50	ml	50	14 000	700 000
1.16	Goulotte 40X16	ml	10	2 785	27 846
1.17	Barrette de domino 16A Legrand	u	2	3 089	6 178
1.18	Barrette de domino 10A Legrand	u	5	2 500	12 500
1.19	Boite Plexo 100X100	u	3	3 500	10 500
2	BUREAU 1, 2, et 3 ET COULOIR ET TERRASSE ARRIERE				
2.1	Reglette nue 2X36W 1,20m complete	u	4	29 500	118 000
2.2	Reglette nue 1,20m complète	u	1	29 500	29 500
2.3	Reglette étanche 1,20 complete	u	1	25 000	25 000
2.4	Inter VV App	u	4	13 500	54 000
2.5	Détecteur de présence app	u	2	80 595	161 190
2.6	Prise apparente étanche 2P+T	U	1	11 102	11 102
2.7	Prise mosaic 2modules Blanche prise auto	u	7	5 306	37 145
2.8	Prise mosaic 2modules rouge prise auto	u	6	8 116	48 697
2.9	Plaque mosaïque 4modules pour DLP 105X50	u	3	3 038	9 115
2.10	Plaque mosaïque 8modules pour DLP 105X50	u	1	4 907	4 907
2.11	Plaque mosaïque 6modules pour DLP 105X50	u	2	4 563	9 126
2.12	Support mosaïque 4modules pour DLP 105X50	u	3	3 384	10 152
2.13	Support mosaïque 6modules pour DLP 105X50	u	2	7 796	15 592
2.14	Support mosaïque 8modules pour DLP 105X50	u	1	7 796	7 796
2.15	cable VGV 3G1,5mm ²	ml	150	1 200	180 000
2.16	Cable VGV 3G2,5mm ²	ml	300	1 300	390 000
2.17	Goulotte DLP105X50	ml	100	14 000	1 400 000



SUITE 1/2 DU DEVIS N°0944/2025

2.18	Goulotte 40X16	ml	40	2 785	111 384
2.19	Boîte Plexo 100X100	u	5	3 500	17 500
2.20	Barrette de domino 10A Legrand	u	5	2 500	12 500
2.21	Barrette de domino 16A Legrand	u	5	3 089	15 444
3	TOILETTES ET COULOIR CHAUFFE EAU				
3.1	Hublot étanche complet avec détecteur de présence	u	4	62 848	251 392
3.2	Applique de douche complète	u	3	29 700	89 100
3.3	Dismatic app 20A	u	1	20 000	20 000
3.4	Prise apparente étanche 2P+T	u	1	11 102	11 102
3.5	Cable VG 3G1,5mm ²	ml	100	1 200	120 000
3.6	Goulotte 40X16	lg	5	5 569	27 846
3.7	Barrette de domino 10A Legrand	u	2	2 500	5 000
4	LOCAL TECHNIQUE				
4.1	Reglette nue 2X36W	u	1	29 500	29 500
4.2	Reglette étanche 1,20m	u	1	25 000	25 000
4.3	Inter DV app	u	1	13 500	13 500
4.4	Boitier mosaïque apparent 2Modules	u	3	2 574	7 722
4.5	Plaque mosaïque 2modules	u	3	1 116	3 348
4.6	support mosaïque 2 Modules	u	3	1 094	3 283
4.7	prise mosaïque 2modules blanche	u	1	5 306	5 306
4.8	prise mosaïque 2modules rouge	u	3	8 116	24 349
4.9	Cable VGV 3G2,5mm ²	ml	30	1 300	39 000
4.10	cable VGV 3G1,5mm ²	ml	25	1 200	30 000
4.11	Goulotte 40X16	lg	10	5 569	55 692
5	COFFRET DE PROTECTION ELECTRIQUE				
5.1	COFFRET NORMAL				
5.1.1	Coffret app 120 Modules prisma PACK250 + porte	u	1	459 580	459 580
5.1.2	Disjoncteur 4P 63A	u	1	64 946	64 946
5.1.3	Déclencheur mxoff	u	1	45 360	45 360
5.1.4	Repartiteur 4P 125A	u	1	31 500	31 500
5.1.5	Disjoncteur 4P 20A	u	1	36 734	36 734
5.1.6	Parafoudre Tétra 20KA	u	1	116 827	116 827
5.1.7	Disjoncteur 4P 32A	u	1	39 415	39 415
5.1.8	Inter diff 4P 40A 30mA	u	1	81 542	81 542
5.1.9	Inter diff 4P 63A 30mA	u	1	89 100	89 100
5.1.10	Inter diff 4P 25A30mA	u	2	75 964	151 927
5.1.11	contacteur ICT 2P25A NO	u	3	27 758	83 273
5.1.12	Contacteur ICT 4P 25A (2NO,2NC)	u	1	49 482	49 482
5.1.13	Contacteur ICT 4P 25A 4NO	u	1	49 482	49 482
5.1.14	Inter horaire modulaire 2P 24H	u	2	71 726	143 453
5.1.15	DPN 20A	u	8	9 000	72 000
5.1.16	DPN 16A	u	6	8 505	51 030
5.1.17	DPN 10A	u	15	8 505	127 575
5.1.18	Accessoires de câblage et de pose	Ens	1	758 601	758 601
6	CUISINE , GARAGE , HALL CUISINE				
6.1	Détecteur de présence 220V app	u	3	80 595	241 785
6.2	Inter SA app étanche	u	3	13 500	40 500

SUITE 2/2 DU DEVIS N°0944/2025

6.2	Inter SA app étanche va et vient	u	3	13 500	40 500
6.3	Prise app étanche 2P+T	u	3	11 102	33 307
6.4	Reglette étanche complète 1,20m	u	1	25 000	25 000
6.5	Reglette nue complète 1,20m	u	1	25 000	25 000
6.6	Cable VGV 3G2,5mm ²	ml	80	1 300	104 000
6.7	Cable VGV 3G1,5mm ²	ml	60	1 200	72 000
6.8	Goulotte 40X16	lg	5	5 569	27 846
7	ECLAIRAGE EXTERIEUR - EXTERIEUR BATIMENT				
7.1.1	Projecteur Led 120W	u	6	164 835	989 010
7.1.2	Boite plexo 100X100	u	6	3 500	21 000
7.1.3	Barrette de domino 10A LEGRAND	u	2	2 500	5 000
7.1.4	Tir fond 10	u	15	162	2 430
7.1.5	Cheville fisher 12	u	15	90	1 350
7.1.6	Tube iro 13	ml	50	2 390	119 520
7.1.7	Cable HFG 3G1,5mm ²	ml	100	1 800	180 000
7.2	EXTERIEUR ET INTERIEUR CLOTURE				
7.2.1	Poteau en tube Galvanisé 6m y compris accessoires de poses.	u	4	648 131	2 592 526
7.2.2	Tranchée simple	ml	100	2 700	270 000
7.2.3	Grillage avertisseur rouge	ml	100	301	30 060
7.2.4	Cable HFG 3G1,5mm ²	ml	250	1 800	450 000
7.2.5	Tube orange 13	ml	100	2 390	239 040
7.2.6	Lanterne LED 150W	u	8	263 250	2 106 000
7.2.7	Barrette de domino 10A LEGRAND	u	3	2 500	7 500
7.2.8	Barrette de domino 16A LEGRAND	u	2	3 089	6 178
8	Accessoires Divers	Ens	1	53 450	53 450
9	AMELIORATION DU RESEU DE TERRE ET AFFICHAGE DE LA VALEUR DE LA TERRE	Ens	1	737 696	737 696
10	BOUTON D'ARRET D'URGENCE				
10.1	Boitier + Bouton d'arrêt d'urgence	u	1	56 700	56 700
	MISE EN ŒUVRE	Ens	1	6 229 737	6 229 737
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 30 Jours				
	Conditions de règlement : Selon nos termes				
TOTAL HT					22 393 092
REMISE EXCEPTIONNELLE 3%					671-793
TOTAL HT NET					21 721 299
TVA 18%					3 909 834
TOTAL TTC					25 631 133

Arrêté le présent devis à la somme de **UNIVELECT SAS**
Vingt-cinq millions six cent trente et un mille cent trente-trois Francs CFA

Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 80
Service Administratif - 09/2025

SERVICE COMMERCIAL

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-

01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com

