

DEVIS N°0755/2025

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DANS LE POSTE DU
TRANSFORMATION HTA/BT DU BATIMENT ANEXE
HOTEL PRESIDENT

CLIENT : SONAPIE

ADRESSE:
TEL : +225 27 20 25 64 00
FAX :
N°CC :

Date : 08/09/2025

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
1	Renforcement liaison transformateurs - Disjoncteurs de protection transformateurs par câble unipolaire R2V 3(2x1x150mm ²)+1x150mm ²	ml	90	168 000	15 120 000
2	Cuivre nu 29 mm ² pour la terre	ml	30	4 400	132 000
3	Fourniture et pose d'un système signalisation des defauts sur le transformateur : coffret DGPT2 y/c sirène, klaxon, onduleur 800VA, raccordement, etc.)	ens	2	1 909 177	3 818 354
	<i>DPN Vigi 2P10A 300mA</i>				
	<i>Repartiteur 4P 100A</i>				
	<i>Contacteur auxiliaire CAD 50</i>				
	<i>Voyant led Blanc 220V</i>				
	<i>voyant led Rouge 220V</i>				
	<i>Voyant led jaune 220V</i>				
	<i>Bouton poussoir enc vert essai lampe</i>				
	<i>Bouton poussoir enc noir (Réarmement)</i>				
	<i>Bouton poussoir enc rouge (Acquiescement default)</i>				
	<i>Xyronfare 220V</i>				
	<i>Onduleur 800VA- 2KVA</i>				
	<i>Sirène 220V</i>				
	<i>Support de fixation</i>				
	<i>Coffret métallique 800X600X300 + platine perforée</i>				
	<i>Cable HG1000 7G1,5mm²</i>				
	<i>Cable HG1000 3G2,5mm²</i>				
4	Coffret de commande automatiques des extracteurs	Ens	1	550 696	550 696
	<i>Coffret métallique 600X400X200 + platine perforée</i>				
	<i>inter Dif 2P 25A 30mA</i>				
	<i>Disjoncteur 2P25A</i>				
	<i>Inter horaire 24H</i>				
	<i>Contacteur ICT 4P 25A (02NO et 2NC)</i>				
	<i>DPN 16A</i>				
	<i>Rail din</i>				



Suite 1/1 du devis 0755/2025

5	Fourniture et pose de chemin de câbles dalle marin 300x60 y/c toute sujétion	ml	30	35 301	1 059 032
	Dalle marine 300X50				
	Angle droit pour dalle marine 300X50				
	Coude 45 pour dalle marine 300X50				
	Tige fileté 10				
	Cheville HKD 10				
	Rondelle Large 10				
	Ecrou 10				
	boulon poilier				
6	Travaux d'ouverture et de fermeture pour passage de câbles	ens	1	400 000	400 000
7	Renforcement du supportage des chemins de câbles existants y/c une longueur de dalle marine	ens	1	241 432	241 432
	Dalle marine 300X50				
	Angle droit pour dalle marine 300X50				
	Coude 45 pour dalle marine 300X50				
	Tige fileté 10				
	Cheville HKD 10				
	Rondelle Large 10				
	Ecrou 10				
	boulon poilier				
8	Fourniture d'accessoires de pose et de raccordement	ens	1	2 692 323	2 692 323
	MISE EN ŒUVRE	Ens	1	3 271 736	3 271 736
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Delai d'exécution des travaux : 10 Jours				
	Conditions de règlement : 100% à la commande				
TOTAL HT				27 285 573	
REMISE EXCEPTIONNELLE 5%				1 364 279	
TOTAL HT NET				25 921 294	
TVA 18%				4 665 833	
TOTAL TTC				30 587 127	

Arrêté le présent devis à la somme de :

Trente millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-sept Francs CFA

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: +225 27 212 800 41
Fax: +225 27 212 693 20
Service Administration des Ventes

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel.: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com

