

DEVIS N°0116/2026

CLIENT: **IPS CGRAE**
 ADRESSE: 01 BP 1355 ABIDJAN 01
 TEL : 27 20 20 10 10
 FAX : 27 20 20 14 92
 N°CC : 0100774W

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
PLATEAU SIEGE

Date : 17/02/2026

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	BUREAU DGA				
	Panel Led Encastré 120*30 6500K	u	5	45 000	225 000
	Cadre de plafonnier 120*30	u	5	10 048	50 238
	CASTAING 5e - SALLE DE REUNION / TOILETTE DAME				
	Tube Led 1.20m 6500K	u	1	6 500	6 500
	Ampoule Led E27 6500K	u	1	6 000	6 000
	BAT ANNEXE				
	Goulotte au Sol 75X17	lg	2	15 000	30 000
	Câble Vgv 3X2.5mm²	ml	5	1 300	6 500
	TGBT DEPART GUERITE				
	Disjoncteur 4X63A	u	1	68 400	68 400
	Accessoires divers divers de pose - Sous contrat				
	Remplacement des équipements - Travaux sous contrat				
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 01 Jour				
	Condition de Règlement : Selon nos termes				
TOTAL HT					392 638
TVA 18%					70 675
TOTAL TTC					463 313

Arrêté le présent devis à la somme de :

Quatre cent soixante-trois mille trois cent treize Francs CFA

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan
Tél: 27 27 26 93 20
Service Commercial



SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège social: Abidjan - Marcory - Zone 4 C - 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo
11 BP 2943 Abidjan 11 - Tél.: +225 27 212 800 41 - Cel: +225 01 024 444 66 - Fax: +225 27 212 693 20 RC.N°: CI-ABJ-

01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418F - www.univelect.com / info@univelect.com



N° 0007924

Client : IPS - CENAF Site : Stège Plateau N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>08/02/2026</u> Heure Arrivée <u>10h</u> ou <u>10h</u> Heure Départ <u>10h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GORÉ EMIE</u>	4
2 <u>GUÉUGBÉU Michèle</u>	5
3	6

Description des travaux

Constat :
 - plafonniers 1,20 m de hauteur au niveau du poste de travail du DGA dans le bureau du DGA et dans la salle attente.
 - prévoir le remplacement des plafonniers de factuoux
 - période de validité attente, prévoir le remplacement des plafonniers 1,20 m

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

le remplacement de 11 plafonniers 1,20 apparents 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

URGENT

Date : <u>08/02/2026</u>	Date : <u>08/02/2026</u>	Date : <u>07/02/2026</u>
Nom du client : <u>IPS - CENAF</u>	Nom du technicien : <u>GORÉ EMIE</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

infos@cgrae.ci
 www.cgrae.ci
 20 25 12 12

N° 0007328

Client : IPS - CGRAC Site : CASTAING 5^{eme} étage N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>		Date : <u>10/02/2026</u>	Heure Arrivée <u>12h30</u>	Heure Départ <u>12h35</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>BERO CHER</u>	4
2 <u>BUEUGREU MICHÈLE</u>	5
3	6

Description des travaux

constat : Ampoule E27 et tube 1,20 m L0D defectueux dans la salle de réunion et dans les toilettes des femmes (obscurité totale de lumière).
cause : fin de vie des luminaires.

Résultat des travaux (après intervention)

Après vérification pas de lumière

Travaux à prévoir

Le remplacement d'une Ampoule E27 et d'un tube 1,20 L0D au Castaing 5^{eme} étage

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

Pas d'éclairage dans la salle et les toilettes.

Observations du client

UNIVELECT

Date : 10/02/2026
 Nom du client : IPS - CGRAC
 Signature : [Signature]

Date : 10/02/2026
 Nom du technicien : BERO CHER
 Signature : [Signature]

Date : 10/02/2026
 Resp. Technique : [Signature]
 Signature : [Signature]



N° 0077929

Client : IPS-CGRAD Site : siège plateau bâtiment annex N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>12/02/2026</u>	Heure Arrivée : <u>07h40</u>	Heure Départ : <u>09h15</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Plomberie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Energie solaire	<input type="checkbox"/>					
Autres	<input type="checkbox"/>					

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GORE OUIE</u>	4
2 <u>GUEUGBEU MICHELLE</u>	5
3	6

Description des travaux

Diagnostic
 - La prise de courant ondule ne fonctionne pas.
 - Vérification des fils de branchement (alimentation de la prise) et d'un câble de replaillage est de faire dans le 007.

Résultat des travaux (après intervention)

Après intervention la prise de courant ne fonctionne toujours pas.

Travaux à prévoir

Poser une alimentation apparente pour alimenter la prise / goulète au poutre longueur, câble 3x2,5 mm².

Pièces remplacées	Références	Qté
.....

Observations du technicien

Goulète au 007 de longueur, câble 3x2,5 mm² vis n° 8 << 06 >> ; chevilles n° 8 << 06 >>

Observations du client

URGENT

Date : <u>17-02-2026</u>	Date : <u>12/02/2026</u>	Date : <u>17/02/2026</u>
Nom du client : <u>ANNEX</u>	Nom du technicien : <u>GORE OUIE</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>



N° 0007930

Client : IPS - CERAF Site : Siège plateau N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention	
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>11/02/2026</u>	Heure Arrivée <u>09</u> Heure Départ <u>09h38</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GODE OMLÉ</u>	4
2 <u>BUEUGREU MICHELLE</u>	5
3	6

Description des travaux

Constat
de la panne du disjoncteur de protection de l'installation
de la guérite, du type IG qui se trouve dans
le coffret TGBT est défectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du disjoncteur pour le remplacement.

Travaux à prévoir

Le remplacement d'un disjoncteur 4P 63A (URGENT)

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

En attente du matériel.

Observations du client

URGENT

Date : <u>17-02-2026</u>	Date : <u>11/02/2026</u>	Date : <u>17/02/2026</u>
Nom du client : <u>IPS CERAF</u>	Nom du technicien : <u>GODE OMLÉ</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>