55

UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

Authorized

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 07 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260214
Date : 01/04/2026
Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE DE KIT POUR L'INSTALLATION D'UN SPLIT MURAL 3CV DANS SALLE DE REPROGRAPHIE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
MATERIELS D'INSTALLATION	18%		1	Ens	
Câble Vgv 3X2.5mm²	18%	1 300	8	ml	10 400
Cuivre 3/8 diam 0,81	18%	4 500	5	ml	22 500
Cuivre 1/4 diam 0,81	18%	3 087	5	ml	15 435
Armaflex 3/8 Ep 13	18%	2 700	2	Lg	5 400
Armaflex 1/4 Ep 13	18%	2 700	2	Lg	5 400
Goulotte blanche 60X60	18%	15 000	1	Lg	15 000
Paire de domino 16 mm²	18%	300	6	Un	1 800
Goulotte blanche 40X40	18%	9 000	1	Lg	9 000
Tuyau PVC EVAC Ø 25	18%	1 500	6	ml	9 000
Coude PVC EVAC Ø 25 90°	18%	1 500	4	Un	6 000
Té PVC EVAC diam 25 90°	18%	1 500	2	Un	3 000
Bande blanche	18%	3 600	1	Un	3 600
Ecrou cuivre 3/8	18%	3 000	2	Un	6 000
Ecrou cuivre 1/4	18%	3 000	2	Un	6 000
Baguette à souder cuivre	18%	1 500	1	Un	1 500
Colle néoprène - petite boîte	18%	6 000	1	Un	6 000
Colle tangite PVC - Tube	18%	5 400	1	Un	5 400
Accessoires divers de pose	18%	15 000	1	Ens	15 000
Installation du Split	18%	50 000	1	Ens	50 000

Bon pour accord

TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens
Généraux et du Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	02 jours	Total HT	196 435
Validité de l'offre:	15 Jours	**Total TVA**	**35 358,3**
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	**Total TTC**	**231 793,3**
Mode reglement:	Cheque		

Arréter le présent devis a la somme de :
deux cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-treize Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Vente

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025

Client I.P.S. CGRAE **Site** SIEGE **Nº** 0000529 **N° OT** 012671

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 27-03-26 Heure Arrivée 11H Heure Départ 16H30
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 DIABATE BAKAYA
2 ASSOA DANIEL
3
4
5
6

Description des travaux

Diagnostic de split cassette DAIKIN ON/OFF 2,5CV de local reprographie ne fonction pas et sens de brulé
Cause : La carte électronique H.S
Solution : Remplacement d'équipement

Résultat des travaux (après intervention)

Verification de l'équipement effectuée

Travaux à prévoir

Remplace l'équipement H.S

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

Equipement à l'arrêt

Observations du client

Date : 27/03/2026 Nom du client : Signature :	Date : 27-03-26 Nom du technicien : DIABATE Signature :	Date : 30/03/2026 Resp. Technique : Signature :