Adressé à

**UNICEF**
Rue Pierre Marie Curie, en face de Mercedes - Quartier Marcory
04 BP 443 ABIDJAN
Site : GOLF

Téléphone: 2721211850
CC N°: 91 02 822 S

# DEVIS N° UDV260388

Date : 12/06/2026

Auteur : ANNICETTE FLEAN

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN SPLIT 1.5 CV

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Split mural MIDEA1.5CV R410 Inverter ou similaire | 0% | 222 400 | 1 | Lg | 222 400 |
| Cuivre 1/4 diam 0,81 | 0% | 2 500 | 7 | Lg | 17 500 |
| Cuivre 3/8 diam 0,81 | 0% | 3 500 | 7 | Lg | 24 500 |
| Câble Ro2V 5X2.5 Mm² | 0% | 2 100 | 7 | Lg | 14 700 |
| Tuyau PVC EVAC Ø 25 | 0% | 4 000 | 6 | Lg | 24 000 |
| Colle tangite PVC - Tube | 0% | 3 000 | 1 | Un | 3 000 |
| Goulotte blanche 80X80 | 0% | 13 000 | 4 | Lg | 52 000 |
| Coude PVC EVAC Ø 25 90° | 0% | 1 500 | 2 | Lg | 3 000 |
| Paire de domino 16 mm² | 0% | 2 600 | 3 | Un | 7 800 |
| Armaflex 1/4 Ep 13 | 0% | 3 000 | 4 | Lg | 12 000 |
| Armaflex 3/8 Ep 13 | 0% | 2 600 | 4 | Lg | 10 400 |
| Bande blanche | 0% | 3 000 | 1 | Un | 3 000 |
| Accessoires divers de pose | 0% | 5 000 | 1 | Ens | 5 000 |
| MISE EN OEUVRE | 0% | 30 000 | 1 | Lg | 30 000 |

**DISPONIBILITE DE L'EQUIPEMENT** :01 en stock

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Délai d'exécution de travaux:** | 1 JOUR |
| **Validité de l'offre:** | 15 Jours |
| **Conditions de règlement:** | Règlement à 30 jours |

| | |
|---|---|
| Total HT | 429 300 |
| Total TVA | 0 |
| Total TTC | 429 300 |

**Arréter le présent devis a la somme de :**
**quatre cent vingt-neuf mille trois cents Francs CFA BCEAO**

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes