Adressé à

**UNICEF**
Rue Pierre Marie Curie, en face de Mercedes - Quartier Marcory
04 BP 443 ABIDJAN
Site : GOLF

Téléphone: 2721211850
CC N°: 91 02 822 S

# DEVIS N° UDV260412

Date : 19/06/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE SPLIT MURAL 1.5CV
DANS LEBUREAU DU CHEF FINANCE

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Split mural Hisence 1,5CV R410 Inverter | 0% | 225 847 | 1 | Un | 225 847 |
| Cuivre 1/4 diam 0,81 | 0% | 3 000 | 5 | ml | 15 000 |
| Cuivre 3/8 diam 0,81 | 0% | 3 500 | 5 | ml | 17 500 |
| Armaflex 1/4 Ep 13 | 0% | 2 100 | 3 | Lg | 6 300 |
| Armaflex 3/8 Ep 13 | 0% | 2 600 | 3 | Lg | 7 800 |
| Câble Ro2V 4X2.5 Mm² | 0% | 1 800 | 5 | ml | 9 000 |
| Coude PVC EVAC Ø 25 90° | 0% | 1 500 | 3 | Un | 4 500 |
| Tuyau PVC EVAC Ø 25 | 0% | 4 000 | 2 | Lg | 8 000 |
| Colle néoprène - petite boîte | 0% | 5 000 | 1 | Un | 5 000 |
| Ecrou cuivre 1/4 | 0% | 2 000 | 2 | Un | 4 000 |
| Ecrou cuivre 3/8 | 0% | 2 600 | 2 | Un | 5 200 |
| Paire de domino 16 mm² | 0% | 2 600 | 1 | Un | 2 600 |
| Accessoire divers de pose | 0% | 5 000 | 1 | Ens | 5 000 |
| MISE EN OEUVRE | 0% | 30 000 | 1 | Ens | 30 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Délai d'exécution de travaux:** | 01 jour |
| **Validité de l'offre:** | 15 Jours |
| **Conditions de règlement:** | Règlement à 30 jours |

| | |
|---|---|
| Total HT | 345 747 |
| Total TVA | 0 |
| Total TTC | 345 747 |

**Arrêter le présent devis a la somme de :**
**trois cent quarante-cinq mille sept cent quarante-sept Francs CFA BCEAO**

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes