Adressé à

CARE CÔTE D'IVOIRE
Cocody 7ème Tranche, Secteur du CIRAD, la ruelle en face de la SODECI Nord-Est / VTC : Rue L171.
05 BP 3141 ABIDJAN
Site : CARE BOUAKE

Téléphone: +2252722409725
Email: dorleac.gnazebo@care.org
CC N°: 03 01 871 M

DEVIS N° UDV260419

Date : 22/06/2026

Auteur : ANNICETTE FLEAN

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D' UN SPLIT MURAL 2 CV
SALLE DE REUNION

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Split mural Hisense 2CV R410 ON/OFF	0%	219 000	1	Un	219 000
Cuivre 1/2 diam 0,81	0%	3 800	6	Lg	22 800
Cuivre 1/4 diam 0,81	0%	2 000	6	Un	12 000
Armaflex 1/2 Ep13	0%	2 300	3	Lg	6 900
Armaflex 1/4 Ep 13	0%	2 600	3	Lg	7 800
Goulotte blanche 80X80	0%	12 000	2	Lg	24 000
Ecrou cuivre 1/4	0%	2 000	2	Lg	4 000
Ecrou cuivre 1/2	0%	2 500	2	Un	5 000
Tuyau PVC EVAC Ø 25	0%	4 000	6	Lg	24 000
Colle tangite PVC - Tube	0%	2 500	1	Un	2 500
Coude PVC EVAC Ø 25 90°	0%	1 500	4	Lg	6 000
Support métallique 1CV-3CV	0%	15 000	1	Un	15 000
Bande blanche	0%	3 000	1	Un	3 000
Barette de domino 16 mm²	0%	3 000	1	Un	3 000
Accessoires divers de pose	0%	5 000	1	Ens	5 000
MISE EN OEUVRE	0%	30 000	1	Ens	30 000

Délai d'exécution de travaux:	1 JOUR
Validité de l'offre:	15 Jours
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours

Total HT	390 000
Total TVA	0
Total TTC	390 000

Arréter le présent devis a la somme de :
trois cent quatre-vingt-dix mille Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes