Adressé à

UNICEF
Rue Pierre Marie Curie, en face de Mercedes - Quartier Marcory
04 BP 443 ABIDJAN
Site : GOLF

Téléphone: 2721211850
CC N°: 91 02 822 S

DEVIS N° UDV260559

Date : 26/08/2026

Auteur : SANHILI-LOU EPSE KOUASSI

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE SPLIT MURAL 3CV DU LOCAL SERVEUR PAR UN SPLIT MURAL DE 2 CV

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Split Mural 2CV Midea Inverter R32	0%	275 424	1	Un	275 424
Cuivre 1/4 diam 0,81	0%	3 000	10	Lg	30 000
Cuivre 1/2 diam 0,81	0%	4 000	10	Lg	40 000
Armaflex 1/2 Ep13	0%	2 500	5	Lg	12 500
Armaflex 1/4 Ep 13	0%	2 100	5	Lg	10 500
Ecrou cuivre 1/4	0%	2 000	2	Un	4 000
Ecrou cuivre 1/2	0%	3 000	2	Un	6 000
Câble Ro2V 4X2.5 Mm²	0%	1 800	10	Lg	18 000
Paire de domino 16 mm²	0%	2 600	3	Lg	7 800
Bande blanche	0%	3 000	1	Lg	3 000
Colle néoprène - petite boîte	0%	5 000	1	Un	5 000
Goulotte blanche 100X60	0%	15 000	3	Lg	45 000
Accessoires divers de pose	0%	5 000	1	Ens	5 000
Mise En Oeuvre	0%	30 000	1	Ens	30 000

Délai d'exécution de travaux: 1 JOUR

Validité de l'offre: 15 Jours

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Total HT	492 224
REMISE EXCEPTIONNELLE	14 767
MONTANT HT APRES REMISE	477 457
Total TVA	0
Total TTC	477 457

Arréter le présent devis a la somme de :
quatre cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes