UNIVELECT
Univers Electricité & Climatisation

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA-EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

20 ans

DEVIS N°0520/2026

CLIENT : **IPS CGRAE**

ADRESSE : BVP 164 ABIDJAN
TEL : +225 27 20 25 12 12
FAX : +225 27 20 25 11 00
N°CC : **1339592 Y**

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN SPLIT CASSETTE 3CV
BUREAU CHEF DEPARTEMENT BAT A AU 3e ETAGE
AGENCE TREICHVILLE

Date :31/07/2026

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QTÉ	PU	MONTANT
	Split Cassette 3CV Midea Inverter R410A	u	1	771 186	771 186
	Kit d'Installation	Ens	1	100 000	100 000
	Cuivre 5/8 diam 0,81				
	Cuivre 3/8 diam 0,81				
	Bande blanche				
	Bande armaflex adhesive				
	Coude PVC EVAC Ø 32 90°				
	Tuyau PVC EVAC Ø 32				
	Colle tangite PVC - Tube				
	Colle neoprène				
	baguette à souder				
	Ecrou 3/8				
	Ecrou 5/8				
	Tige filété				
	Rondelle N°10				
	Ecrou N°10				
	Accessoires divers de pose - Matériels sous contrat				
	Armaflex 5/8 Ep 13 (Sous contrat)				
	Armaflex 3/8 Ep 13 (Sous contrat)				
	Remplacement de l'équipement - Travaux sous contrat				
	CONDITIONS COMMERCIALES				
	Validité de l'offre : 01 Mois				
	Délai d'exécution des travaux : 01 Jour				
	Conditions de règlement : Selon nos termes				
TOTAL HT					**871 186**
TVA 18%					156 814
TOTAL TTC					**1 028 000**

Arrêté le présent devis à la somme de :

Un million vingt-huit mille Francs CFA

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Fax: 27 21 26 03 20
Service Administration des Ventes

SERVICE COMMERCIAL

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001115

Client : IPS - CGRAE Site : TREICHVILLE BAT A 3e ETAGE N° OT : 020485

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité		Dépannage	X
Climatisation	X	Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Autres		.....	

Dates d'intervention

Date : 29-07-2026 Heure Arrivée 12H Heure Départ 15H

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 ETTIEN CROPIN
2 KOUADIO N'GUESSAN
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Diagnostic : Le split Cassette York 3CV Bureau Chef Département Affiliation Gestion des Cotisations ne produit pas le froid.
Cause : Manque de Gaz Freon R410A dans le circuit déjà à plusieurs micro-fuite au Niveau du Compresseur et la bouteille liquide.
Action : Recherche de fuite : Remplacer le Gaz R410A. Les fuites détectées sont plusieurs et le Compresseur est Hors Service.

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement à l'arrêt après intervention parce que le Compresseur est Hors Service (Plusieurs - micro-fuite).

Travaux à prévoir

Remplacer la Cassette 3CV York R410A par une Nouvelle Cassette 3CV Inverter R410A

Pièces remplacées	Références	Qté
Freon	R410A	2Kg

Observations du technicien

En attente de Validation du devis par Intervenant

Observations du client

Problème à régler dans les meilleurs délais

Date : 29/07/26	Date : 29-07-2026	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : Ettien	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
Chef de Département Affiliation et Gestion des Carrières
Jean-Marc ASSOKO De Victoire

Scanné avec CamScanner